

Włoszczowa, dnia 26.06.2025r.

Nadzór Wodny
we Włoszczowie

WPW.0411.1.2025



Wg rozdzielnika

W nawiązaniu do sprawozdania z dnia 17.06.2025r. znak: WPW.0411.1.2025 przedstawionego Radom Powiatu z działań podejmowanych w 2024 roku na terenie powiatów: włoszczowskiego, częstochowskiego, zawierciańskiego, jędrzejowskiego, radomszczańskiego, kieleckiego oraz koneckiego, Nadzór Wodny we Włoszczowie uzupełnia punkt 4 tj. **Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włoszczowie** o następujące informacje:

W 2024r. na terenie działania Nadzoru Wodnego we Włoszczowie realizowano roboty utrzymaniowe i eksploatacyjne polegające na rozbiórce tam bobrowych i zatorów na rzekach, wycince drzew na terenie NW we Włoszczowie a także na utrzymaniu i obsłudze budowli piętrzących (9 jazów i 1 zastawki).

L.p.	Gmina	Ilość (sztuki)	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Krasocin	Rozbiórka tam bobrowych, likwidacja zatorów-16 szt.	„Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w latach 2023/2024, nr sprawy WA.ROZ.2810.124.2022/ZZPT”, w zakresie dotyczącym Części 8: Rozbiórka tam bobrowych i zatorów na terenie Nadzoru Wodnego we Włoszczowie.	1. Rozbiórka tam bobrowych, likwidacja zatorów wraz z zagospodarowaniem pozostałości z rozbiórki i wywozem. 2. Zabezpieczenie drzew siatką.	110 938,69 zł
	Przedbórz	Rozbiórka tam bobrowych, likwidacja zatorów-8 szt.			



	Stupia (Konecka)	Rozbiórka tam bobrowych, likwidacja zatorów-5 szt., Zabezpieczenie drzew siatką-2 szt.			
	Włoszczowa	Rozbiórka tam bobrowych, likwidacja zatorów-39 szt., Zabezpieczenie drzew siatką- 9 szt.			
2	Krasocin	jaz - 6 szt. zastawka - 1 szt.	„Utrzymanie urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, nr sprawy WA.ROZ.2810.128.2022/PT.” w zakresie dotyczącym Części 6: Utrzymanie i obsługa budowli piętrzących na terenie NW we Włoszczowie.	1. Dwukrotne wykoszenie porostów ręcznie ze skarp w obrębie budowli. 2. Regulacja piętrzenia, konserwacja mechanizmów, drobne naprawy urządzeń mechanicznych, smarowania, wymiana olejów, oczyszczenie umocnień betonowych przy budowlach. Konserwacja zamknięć. Kontrola budowli przynajmniej dwa razy w miesiącu, w okresach wezbraniowych na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego. Usuwanie zanieczyszczeń. Rozbiórka zatorów utworzonych w korycie rzeki w obróbie budowli. 3. Naprawa brakujących elementów kładek roboczych, oczyszczenie, uzupełnienie ubytków konstrukcji żelbetonowych i desek. 4. Uzupełnienie ubytków betonowych betonem hydrotechnicznym wraz z ręczną reprofilacją powierzchni poziomych i pionowych konstrukcji betonowych w miejscach pęknięć i ubytków. 5. Uzupełnienie brakujących zabezpieczeń (kłodki) na mechanizmach do regulacji piętrzenia na urządzeniach. 6. Malowanie barier, prowadnic, zasuw oraz pozostałych elementów stalowych przy budowlach. 7. Monitoring na obiektach. 8. Przycięcie krzaków i odrostów z wikliny w obróbie budowli wraz z utylizacją pozostałości z przycięcia krzaków. 9. Oczyszczenie niecki wypadowej przy	130 551,65 zł
	Włoszczowa	jaz - 1 szt.			
	Przedbórz	jaz - 1 szt.			



	Słupia (Konecka)	jaz - 1 szt.		każdej budowli z nagromadzonych osadów piaskowych, usunięcie zawężeń koryta powodujących utrudnienie przepływu wód, usunięcie lokalnych przymulisk przed i za budowlą w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Lokalna zabudowa wyrw w skarpach w obrębie budowli materiałem pochodzącym z urobku z usunięcia przymulisk i oczyszczenia niecki. 10. Zabezpieczenie płyty dennej przed podmyciem za pomocą narzutu kamiennego na geowłókninie kiską faszynową i palisadą na jazie w km 0+260 rz. Czarna Stara. 11. Uzupelnienie wszelkich brakujących elementów stalowych przy budowlach tj. barierek, poręczy, przewodnic, elementów wyciągowych itp.	
3	Konieczpol	2 szt.	„ Usługi związane z wycinką i pielęgnacją drzew na terenie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim – dot. części 4 Wycinka drzew na terenie NW we Włoszczowie”, nr sprawy: W.ROZ.2710.64.2024/ZZPT	1. Użycie przy wycince metody alpinistycznej tj. ścinanie drzew od góry po kawałku z podnośnika (zwyżki) i opuszczanie ich linami, co jest niezbędne z uwagi na trudne warunki realizacji prac (bliskość budynków, koryto rzeki oraz linie energetyczne), 2. Pozyskane w trakcie ścinania drzew drewno z uwagi na trudne warunki terenowe, pocięto na kawałki, a następnie ułożono w stosy, 3. Odcięte gałęzie rozdrobniono i zutylizowano, 4. Uporządkowanie terenu z pozostałości po wycince po zakończeniu robót.	28 965,60 zł
	Krasocin	10 szt.			

KIEROWNIK
Sabina Błaszczyk
Sabina Błaszczyk



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Częstochowie
Biuro Rady Powiatu
ul. Jana III Sobieskiego 9
42 - 217 Częstochowa;
2. Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Biuro Rady Powiatu
ul. Sienkiewicza 34
42 - 400 Zawiercie;
3. Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie
Biuro Rady Powiatu
ul. 11 Listopada 83
28 - 300 Jędrzejów;
4. Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
Biuro Rady Powiatu
ul. Wiśniowa 10
29 - 100 Włoszczowa;
5. Starostwo Powiatowe w Radomsku
Biuro Rady Powiatu
ul. Leszka Czarnego 22,
97 - 500 Radomsko;
6. Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25 - 211 Kielce;
7. Starostwo Powiatowe w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2
26 - 200 Końskie
8. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
9. a/a